



RZUT FUNDAMENTÓW
1:100



ŁAWA A-A skala 1:25



Beton	B20 (C16/20)
Stal	RB500W
	St0S-b
Otulina dolna zbrojenia	50 mm
Otulina boczna zbrojenia	25 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita		[m]
				St0S-b	RB500W	
				Ø6	Ø12	
dla ławy fundamentowej długości l = 55,48						m
1	12	5825	4		233,00	
2	6	117	278	325,26		
Długość całkowita wg średnic				[m]	325,3	233,0
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic				[kg]	72,2	206,9
Masa prętów wg gatunków				[kg]	72,2	206,9
Masa całkowita				[kg]	280	


UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
Poziom posadowienia parteru ±0,00=232,36 m.n.p.m
Poziom posadowienia fundamentów -1,44=230,92 m.n.p.m

BETON C16/20 (B20)
STAL RB500W

Otulina dolna zbrojenia 50 mm
Otulina boczna zbrojenia 25 mm
Klasa ekspozycji betonu XC2

- Ława betonowa pod ścianki działowe gr. 20cm
- Chudy beton gr. 10 cm z bet. B10

 <div>INŻ. BUD. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE ul. WIRA BARTOSZEWSKIEGO 16/5, BIŁGORAJ 23-400 BIŁGORAJ tel. 510-470-464, e-mail: inzbud.biuro@gmail.com</div>			
Nazwa i adres obiektu:	Świetlica wiejska dz. nr 257/5, 257/9 Kornelówka gmina Sitno	Branża: KONSTRUKCYJNA	
Inwestor:	Gmina Sitno Sitno 73, 22-424	Data: Październik 2022	
Przedmiot rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW	Skala: 1:100	
Projektant:	mgr inż. Robert Adamek upr. LUB/0111/P00K/13	Podpis:	Nr rysunku: 1
Sprawdzający:	mgr inż. Sebastian Kiełbasa upr. LUB/0134/P00K/11	Podpis:	