

Przedmiar robót

**Budowa drogi gminnej Horyszów Polski - Rozdoły Nr 110718L na odcinku 500 mb
w km 1+911 do 2+411 w m. Horyszów Polski**

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 6-1005-05	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy betonowej – 500,0x5,2	m ²	2600,00
2	Kalk. ind.	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm - z przygotowaniem do połączenia nawierzchni	mb	5,00
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 500,0x5,2x0,07	m ³	182,00
4	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 500,0x5,2	m ²	2600,00
5	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 500,0x5,0	m ²	2500,00
6	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy- 500,0x0,5x2x0,12	m ³	60,00