

Przedmiar robót

**Budowa drogi gminnej na odcinku 165 mb
w m. Czeźniki Kolonia na dz. nr ewid. 173**

| L.p. | Norma | Opis nakładu | Jedn. miary | Ilość |
|-------------|-------------------|---|--------------------|---------------|
| 1 | KNNR 6-1005-06 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy – 165,0x5,2 | m ² | 858,00 |
| 2 | Kalk. ind. | Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm 2x4,0 | mb | 8,00 |
| 3 | KNNR 6 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 858,0x0,05 | m ³ | 42,90 |
| 4 | KNNR 6 1005-07 | Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 165,0x5,2 | m ² | 858,00 |
| 5 | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 165,0x5,0 | m ² | 825,00 |
| 6 | KNNR 1 0311-02 | Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy - 165,0x0,5x2x0,10 | m ³ | 16,50 |