

# Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 116280L na odcinku 150 mb  
w m. Czeńniki

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 1 0502-02	Odkrycie krawędzi jezdni równiarką 150,0 x0,5x2	m <sup>2</sup>	150,00
2	KNNR 6-1005-05	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy betonowej – 150,0x3,7	m <sup>2</sup>	555,00
3	Kalk. ind.	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm	mb	3,50
4	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 555,0x0,06	m <sup>3</sup>	33,30
5	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 555,0	m <sup>2</sup>	555,00
6	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 150,0x3,5	m <sup>2</sup>	525,00
7	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy- 150,0x0,5x2x0,10	m <sup>3</sup>	15,00