

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 116282L na odcinku 140 mb
w m. Stabłów

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,140
2	KNNR 1 0502-02	Odkrycie krawędzi jezdni równiarką 140,0 x1,0x2	m ²	280,00
3	Kalk. Ind.	Frezowanie nawierzchni asfaltowej - przygotowanie do połączenia nawierzchni - 4x1,0	m ²	4,00
4	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 140,0x4,2x0,10	m ³	58,80
5	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 140,0x4,2	m ²	588,00
6	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 140,0x4,0	m ²	560,00
7	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy-140,0x0,5x2x0,15	m ³	21,00