

Przedmiar robót

**Remont drogi gminnej nr 110950 L na odcinku 300 mb
w m. Czołki**

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 1 0502-02	Odkrycie krawędzi jezdni równiarką 300,0 x0,5x2	m ²	300,00
2	KNNR 6 1005-04	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni – 300,0x3,2+10,0	m ²	970,00
3	Kalk. ind.	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm	m ²	4,00
4	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 970,0x0,10	m ³	97,00
5	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 970 ,0	m ²	970,00
6	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 300,0x3,0+10,0	m ²	910,00
7	KNNR 6 0107-02	Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym - 300,0x0,3x2x0,15	m ³	27,00