

## Kosztorys ofertowy

Budowa drogi gminnej Horyszów Polski - Rozdoły Nr 110718L na odcinku 500 mb  
w km 1+911 do 2+411 w m. Horyszów Polski

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)
1	KNNR 6-1005-05	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy betonowej – 500,0x5,2	m <sup>2</sup>	2600,00		
2	Kalk. ind.	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm - z przygotowaniem do połączenia nawierzchni	mb	5,00		
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 500,0x5,2x0,07	m <sup>3</sup>	182,00		
4	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 500,0x5,2	m <sup>2</sup>	2600,00		
5	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 500,0x5,0	m <sup>2</sup>	2500,00		
6	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy- 500,0x0,5x2x0,12	m <sup>3</sup>	60,00		
<b>WARTOŚĆ NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23 %</b>						
<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>						

Sporządził: