

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej nr 110725L na odcinku 200 mb
w m. Czeźniki Kolonia

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)
1	KNNR 1 0502-02	Odkrycie krawędzi jezdni równiarką 200,0x0,5x2	m ²	200,00		
2	KNNR 6-1005-06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy – 200,0x5,0	m ²	1000,00		
3	Kalk. Ind.	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm z przygotowaniem do połączenia nawierzchni	m	5,00		
4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszką mineralno-bitumiczną	t	50,00		
5	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 1000,0	m ²	1000,00		
6	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 4 cm, standard II.- 200,0x5,0	m ²	1000,00		
7	KNNR 1 0113-05	Wykonanie poboczy na zjazdach z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 8 cm 30,0x0,5	m ²	15,00		
8	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy-170,0 +200,0x0,5x0,05	m ³	9,25		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23 %						
WARTOŚĆ BRUTTO						

Sporządził: