

Kosztorys ofertowy

Wykonanie chodnika w m. Wólka Horyszowska na długości 130 mb

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)
1	KNNR 1 0201-06 0208-02	Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami do 5 km z wbudowaniem w nasyp	m ³	52,00		
2	KNNR 1 0408-02	Zagęszczenie nasypu - 130,0xśr.0,8x0,5	m ³	52,00		
3	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu kat. I-III – 130,0x1,4	m ²	182,00		
4	KNNR 6 0104-03	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm – 130,0x1,0	m ²	130,00		
5	KNNR 6 0111-01	Podbudowa -stabilizacja gruntu cementem Rm-1,5 Mpa, warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	130,00		
6	KNNR 6 0404-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 na podsypce cementowo-piaskowej - 130,0x2	mb	260,00		
7	KNNR 6 0113-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm na wjazdach – 1,0x5,0x3	m ²	15,00		
8	KNNR 6 0502-02	Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 130,0x1,0	m ²	130,00		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23 %						
WARTOŚĆ BRUTTO						

Sporządził: