

Znak sprawy: **B.271.9.2020**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku żłobka na działce nr ewid. 468/2 w m. Sitno”.

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Gmina Sitno, Sitno 73, 22-424 Sitno, **poniżej przekazujemy treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz udzielone odpowiedzi.**

Zestaw pytań z dnia 19.01.2021 r.:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W przedmiarze robót -Dział 7 Stolarka okienna i drzwiowa , poz. 2.7.8 do 2.7.11 wprowadzono krotkość do nakładów. Taki zapis przedmiaru jest nieprawidłowy ponieważ nie pokazuje faktycznej ilości, w tym wypadku, wmontowanej stolarki. Prosimy o poprawienie przedmiaru.
2. W przedmiarze robót -Dział 7 Stolarka okienna i drzwiowa , poz. 2.7.12 brakuje ilości przedmiaru. Prosimy o uzupełnienie o drzwi Dt1.
3. Przedmiar poz. 2.8.2. „Dostawa i montaż więźby z więźarów dachowych ...” prosimy o wyjaśnienie jakie warstwy z przekroju D1 obejmuje wymieniona pozycja. W przedmiarze brakuje deskowania pod blachę na rąbek, natomiast w poz. 2.8.8 policzono łąty w rozstawie ponad 24cm. Prosimy zatem o podanie wszystkich warstw jakie powinny znaleźć się na przekroju D1 wraz z określeniem wymagań do materiałów. Prosimy również o zmianę przedmiaru obejmującego wymieniony zakres robót.
4. Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji dotyczącej wykończenia podsufitki – dokumentacja projektowa nie zawiera opisu tego elementu.
5. W przedmiarze poz. 2.8.3 i 2.8.4 jako podstawę podano KNR 2-02 0409-04. Ta podstawa wyceny jest opisana następująco: „Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej”, gdzie jednostką obmiarową jest „m3” a nie „kpl” jak podano w przedmiarze. Prosimy o doprecyzowanie jakiego elementu budynku dotyczą wymienione pozycje.

Odpowiedzi:

Ad.1

Obmiar do pozycji jest poprawny. Proszę stosować się do wyliczeń z obmiaru pomnożonych o krotkość kolejno dla pozycji.

Poz. 2.7.8. obmiar po uwzględnieniu krotkości będzie mieć postać $(1+2,15*2)*9=47,7mb$

Poz. 2.7.9. obmiar po uwzględnieniu krotności będzie mieć postać $(0,9*2,1)*9=17,01m^2$

Poz. 2.7.10. obmiar po uwzględnieniu krotności będzie mieć postać $(1+2,15*2)*4=21,2mb$

Poz. 2.7.11. obmiar po uwzględnieniu krotności będzie mieć postać $(0,9*2,1)*4=7,56m^2$

Ponadto należy zmienić obmiary w pozycjach:

Poz. 2.7.1 KNR 19/1023/2 (1) „Analogia. Okno pvc szklone szybami 4/16/4...”
 $2*1,5*7=21m^2$

Poz. 2.7.5. NNRNKB 202/541/2 „Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm, parapety” obmiar: $0,35*(2*7+1*5+1*2)=7,35m^2$

Poz. 2.6.5 ORGB 202/2143/3 Analogia. Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40 cm obmiar $2,1*7+1,1*5+1,1*2=22,4mb$

Ad.2.

Pozycja Dt1. Obmiar: pkt1.Dt1 $2*1,8m*2,3m=8,28m^2$ pkt2. DZ11,3*2,35=3,06m², pkt.3 DZ2 $1,3*2,35=3,06m^2$

Ad.3.

Poz. 2.8.2 „Dostawa i montaż więźby z wiązarów dachowych z łącznikami z płytek kolczastych wg. dokumentacji projektowej” obejmuje dostawę wiązarów dachowych wg. projektu konstrukcji

W przedmiarze należy uwzględnić warstwy według przekroju opisu warstw D1 tj.:

- poz. 2.8.10. ANALOGIA: Pokrycie blachą panelową na rąbek stojący w kolorze RAL obmiar: 393,09m²

-poz. 2.8.6- „Mocowanie folii wiatroizolacyjnej” zastąpić „mocowanie ekranu dachowego włochatego o parametrach zalecanych wg. producenta blachy

- poz. 2.8.5 –KNR 202/410/4 „Ołączenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm z tarcicy nasyczonej w rozstawie ponad 24 cm” zastąpić pozycją KNR 202/410/1 " Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB-3 gr. 2,2cm frezowana” obmiar bez zmian 393,09m²

- poz. 2.8.2 „Dostawa i montaż więźby z wiązarów dachowych z łącznikami z płytek kolczastych wg. dokumentacji projektowej”

Ad.4

Konstrukcja rusztu podsufitki uwzględniona jest w poz. 2.8.17 obmiar: $1*(20,72*2+12,12*2)=65,68m^2$

Natomiast w Poz.2.8.18 należy uwzględnić blachę T-6 jako wykończenie podsufitki z obmiarem: $1*(20,72*2+12,12*2)=65,68m^2$

Ad.5

Wymienione pozycje dotyczą „podłogi” na parterem (komunikacja techniczna).

Poz. 2.8.3 KNR 202/409/4 **ANALOGIA:** Montaż konstrukcji dodatkowej niezbędnej do wykonania podłogi z płyt OSB3 gr.25mm drewno zaimpregnowane do NRO wg. dokumentacji projektowej o powierzchni wg. obmiaru: $4*14,55=58,2m^2$

Poz. 2.8.4 KNR 202/1110/1 **ANALOGIA:** Podłoga z płyt OSB3 gr.25mm wg. dokumentacji projektowej na uprzednio wykonanej konstrukcji z dźwigarów dachowych o powierzchni wg. obmiaru: $4 \times 14,55 = 58,2 \text{m}^2$

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

B. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY
Kleś
mgr Krzysztof Seń

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)