

Przedmiar robót

Wykonanie chodnika w m. Wólka Horyszowska na długości 157 mb

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 1 0201-06 0208-02	Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami do 5 km z wbudowaniem w nasyp – 157,0x1,4x0,5+5,0x3,0x0,4	m ³	139,90
2	KNNR 1 0408-02	Zagęszczenie nasypu - 157,0x1,4x0,5+5,0x3,0x0,4	m ³	139,90
3	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu kat. I-III – 157,0-25,0x2,0	m ²	264,00
4	KNNR 6 0605-01,06	Wykonanie przepustu z rur o śr. 40 cm na ławie żwirowej gr. 20cm	mb	3,00
5	KNNR 6 0104-03	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm – 157,0 x1,0+2,5x2	m ²	162,00
6	KNNR 6 0111-01	Podbudowa -stabilizacja gruntu cementem Rm-1,5 Mpa, warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu- 157,0 x1,0+2,5x2	m ²	162,00
7	KNNR 6 0404-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 na podsypce cementowo-piaskowej - 157,0x2+2,0x2	mb	318,00
8	KNNR 6 0113-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm na wjazdach – 5,0x3,0x5	m ²	75,00
9	KNNR 6 0502-02	Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 157,0 x1,0+2,5x2	m ²	162,00