

# Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 116275 L na odcinku 400 mb  
w m. Boży Dar

| L.p. | Norma          | Opis nakładu                                                                                             | Jedn. miary    | Ilość   |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1    | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach                                                                 | km             | 0,400   |
| 2    | KNNR 1 0502-02 | Odkrycie krawędzi jezdni równiarką 500,0 x0,5x2                                                          | m <sup>2</sup> | 400,00  |
| 3    | KNNR 6 1005-04 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy – 400,0x3,2                                               | m <sup>2</sup> | 1280,00 |
| 4    | KNNR 6 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 360,0x3,2x0,10                                   | m <sup>3</sup> | 115,20  |
| 5    | KNNR 6 1005-07 | Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 400,0x3,2                                           | m <sup>2</sup> | 1280,00 |
| 6    | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 400,0x3,0 | m <sup>2</sup> | 1200,00 |
| 7    | KNNR 1 0311-02 | Ręczne wykonanie poboczy z gruntu<br>Wykonawcy - 400,0x0,3x2x0,15                                        | m <sup>3</sup> | 36,00   |