

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
"Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno" etap II			
1 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego			
1.1 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	177		szt
1.2 KNR 1326/107/7 Demontaż opraw żarowych, świetlówkowych, rtęciowych i sodowych demontaż oprawy rtęciowej lub sodowej zamocowanej przez zawieszenie	177		szt
1.3 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego	727		pomiar
1.4 KNNRW 9/1201/1 Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz, bezpośredni na stanowisku roboczym przez analogię	80		punkt
2 System sterowania oświetleniem ulicznym			
2.1 KNR 508/404/2 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20'kg- analogia montaż elementów systemu sterowania w SOU	110		szt
2.2 KNNR 5/906/2 Montaż skrzynki bezpiecznikowej- analogia montaż sterowników lokalnych w słupach	550		szt
2.3 Kalkulacja indywidualna Dostawa notebooka z oprogramowaniem	1		kpl