

**Kosztorys ofertowy****Modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej w gminie Sitno**

	Lp.	Element zadania	jednostka	ilość	cena netto	Wartość (netto)
I	<b>Hydrofornia Sitno</b>					
	1	wymiana złoza w odżelaziaczach - 2,24m <sup>3</sup>	kpl.	3		
	2	wymiana zasuw klapowych międzykołnierzowych fi 100	szt.	18		
	3	wymiana zasuw klapowych międzykołnierzowych fi 150	szt.	15		
	4	wymiana zasuw klapowych międzykołnierzowych fi 80	szt.	1		
	5	montaż wodomierza wraz z zaworami na odżelaziaczu	kpl.	3		
	6	montaż włączów na zbiornikach wyrównawczych	szt.	2		
	7	Montaż w zbiornikach wyrównawczych sond hydrostatycznych	kpl.	2		
	8	zakup sprężarek ślimakowych 0,27m <sup>3</sup>	szt.	2		
	9	wymiana zaworów redukcyjnych fi 150	szt.	1		
	10	wymiana zaworów redukcyjnych fi 100	szt.	1		
	11	wymiana zaworów bezpieczeństwa fi 130	szt.	1		
	12	wymiana zaworów bezpieczeństwa fi 100	szt.	1		
	13	malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku hydroforni z uprzednim przygotowaniem powierzchni – dwukrotne	m <sup>2</sup>	160		
	14	montaż krat przed drzwiami	m <sup>2</sup>	4,93		
	15	montaż krat w oknach	m <sup>2</sup>	4,48		
	16	zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 30kW	szt.	1		
	<b>Ogółem</b>					

II		Hydrofornia Jarosławiec			
	1	wymiana złoza w odżelaziaczach - 1,5m <sup>3</sup>	kpl.	3	
	2	wykonanie połączenia technologicznego sieci wodociągowej z Sitna z ujęciem wody w Jarosławcu w celu umożliwienia napełniania zbiornika wyrównawczego	kpl.	1	
	3	wymiana pomp drugiego stopnia zestawu hydroforowego	szt.	4	
	4	wymiana zasuw klapowych międzykołnierzowych fi 80	szt.	17	
	5	wymiana zasuw klapowych międzykołnierzowych fi 100	szt.	2	
	6	wymiana zasuw kołnierzowych odcinających wraz z wodomierzami prostymi fi 80	kpl.	3	
	7	Remont szachtów studni	kpl.	2	
	8	montaż włazu na zbiorniku wyrównawczym	szt.	1	
	9	Montaż w zbiorniku wyrównawczym sond hydrostatycznych	kpl.	1	
	10	system GSM powiadamiania	kpl.	1	
	11	malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku hydroforni z uprzednim przygotowaniem powierzchni – dwukrotne	m <sup>2</sup>	125	
	12	montaż krat w 2 oknach (0,9m x 0,9m) budynku ujęcia wody	m <sup>2</sup>	1,62	
	13	zakup agregatu sprężarkowego o pojemności 0,2m <sup>3</sup> min wydajność min. 500l/min	szt.	2	
		<b>Ogółem</b>			

III	Hydrofornia Stanisławka				
	1	malowanie pomieszczeń wewnątrz hydroforni z uprzednim przygotowaniem powierzchni – dwukrotne farbą emulsyjną	m <sup>2</sup>	70	
	2	odmalowanie lamperii na wysokości 1,5m	m <sup>2</sup>	35	
	3	wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe z naświetlem półtora skrzydłowe oraz montaż krat	m <sup>2</sup>	5,15	
	4	wymiana okien PCV wraz z kratami o wymiarach 0,85m x 0,85m	kpl.	2	
	5	wymiana wodomierza prostego fi 100	szt.	1	
	6	wymiana zbiorników hydroforowych wraz z orurowaniem na nowe o pojemności 2x2000dm <sup>3</sup> oraz montaż zaworów bezpieczeństwa	kpl.	1	
	7	układ sterowania pompami głębinowymi z wykorzystaniem falowników	kpl.	1	
	8	Montaż lampy UV Q1max=30m <sup>3</sup> /h	szt.	1	
	9	Remont szachtu studni - wymiana pokrywy nad szachtowej o wymiarach 2,5mx2,5m wraz z wykonaniem szczelnych włązów ze stali nierdzewnej – jeden włąz o wymiarach 60cm x 60cm z drabinką ze stali nierdzewnej, drugi włąz o wymiarach 90cm x 90cm, wykonanie wywiewki.	kpl.	1	
	10	Remont szachtu studni - odnowienie szachtu, wykonanie wywiewki.	kpl.	1	
	11	Zakup agregatu sprężarkowego o pojemności 0,2m <sup>3</sup> min wydajność min. 500l/min	szt.	1	
		<b>Ogółem</b>			

IV	<b>Pompownia w miejscowości Janówka</b>				
	1	Wykonanie sieciowej podziemnej pompowni wody mającej na celu tłoczenie wody z sieci wodociągowej ujęcia w Sitnie do miejscowości Stanisławka wraz z dokumentacją	kpl.	1	
	<b>Ogółem</b>				
V	<b>Kompleksowa wymiana wodomierzy na ze zdalnym odczytem</b>				
		wodomierz ze zdalnym odczytem DN20	szt.	900	
	<b>Ogółem</b>				
VI	<b>Akcesoria na sieci</b>				
	1	Wymiana zasuw sekcyjnych fi 100	szt.	10	
	2	Wymiana zasuw sekcyjnych fi 150	szt.	28	
	3	Wymiana zasuw sekcyjnych fi 200	szt.	4	
	4	Wymian zasuw hydrantowych	szt.	16	
	5	Wymiana hydrantów naziemnych	szt.	47	
	<b>Ogółem</b>				
	<b>Razem I-VI</b>				
	<b>podatek VAT</b>				
	<b>Wartość brutto</b>				