
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych

Nazwa inwestycji: : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110703L w km 0+000 - 3+283,40 o długości 3283,40 m
Adres inwestycji: : obręby: Stabrow_14 - Wólka Horyszowska_16; działki nr ewid. 294, 285, 26/25, 48/3, 56/3, 57/3, 150/1, 151/1, 152/1, 153/3, 153/5, 154/1, 155/2, 155/4, 157/1, 158/1, 159/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/1, 175/1, 176/3, 180/2
Inwestor: : Gmina Sitno
Adres Inwestora : Sitno 73, 22-424 Sitno

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	3.283		
		Razem: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		II. ROBOTY ZIEMNE				
2 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - dokop na wykonanie poboczy gruntowych 2x0,50 m	m ³	309.093		
		Razem: II. ROBOTY ZIEMNE				
3		III. PODBUDOWA				
3 d.3	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni drogi gminnej na łukach Ł1 i Ł5	m ²	64.864		
4 d.3	KNNR 6 0102-02 z.o.2.7. 9902-01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni drogi gminnej na łukach Ł1 i Ł5 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	64.864		
5 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach drogi gminnej na łukach Ł1 i Ł5	m ²	64.864		
6 d.3	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm na poszerzeniach drogi gminnej na łukach Ł1 i Ł5	m ²	64.864		
7 d.3	KNNR 6 0113-03 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - roboty na poszerzeniach drogi gminnej lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	64.864		
8 d.3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej gr. 10 cm	m ³	1717.554		
		Razem: III. PODBUDOWA				
4		IV. NAWIERZCHNIA				
9 d.4	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z kruszywa (po wykonaniu wyrównania kruszywem podbudowy)	m ²	17175.54		
10 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni	m ²	17175.54		
11 d.4	KNNR 6 0308-01 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy 4 cm (warstwa wiążąca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	16847.2		
12 d.4	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy ścieralnej, obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	16847.2		
13 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) w km 0+000- 3+283,40	m ²	16518.86		
		Razem: IV. NAWIERZCHNIA				
5		V. POBOCZA WZMOCNIONE KRUSZYWEM				
14 d.5	KNNR 6 0103-03 z.o.2.7. 9902-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne poboczy kruszywem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	4636.388		
15 d.5	KNNR 6 0204-06 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	4636.388		
16 d.5	KNNR 6 1002-02 z.o.2.7. 9902-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	4649.363		
		Razem: V. POBOCZA WZMOCNIONE KRUSZYWEM				
6		VI. ZJAZDY ZWYKŁE - W GRANICACH PASA DROGOWEGO				
17 d.6	KNNR 6 0103-01 z.o.2.7. 9902-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów zwykłych w miejscu istniejących zjazdów o nawierzchni gruntowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	537.85		
18 d.6	KNNR 6 0204-06 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie zjazdów zwykłych z tłucznia kamiennego w miejscu istniejących zjazdów o nawierzchni gruntowej - warstwa górna o gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	537.85		
19 d.6	KNNR 6 0107-01 z.o.2.7. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy zjazdów o nawierzchni twardej tłuczniem kamiennym sortowanym 0 - 40 mm o średniej grubości warstwy 6 cm zagęszczanym mechanicznie (o gr. do 10 cm) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ³	58.46		
20 d.6	KNNR 6 0309-02 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	1512.19		
		Razem: VI. ZJAZDY ZWYKŁE - W GRANICACH PASA DROGOWEGO				
7		VII. POBOCZA GRUNTOWE				

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21	KNNR 6 0103-d.7 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni poboczny gruntowych	m ²	3090.925		
22	KNNR 1 0311-d.7 02	Ręczne formowanie nasypów/poboczny z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowładoczymi	m ³	3090.925		
23	KNNR 1 0503-d.7 05	Plantowanie (obrobienie na czysto) korony nasypów w gruntach kat.I-III - pobocza gruntowe o szer. po 0,50 m	m ²	3090.925		
		Razem: VII. POBOCZA GRUNTOWE				
8		VIII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
24	KNNR 1 0507-d.8 01	Humusowanie poboczny z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	3090.925		
		Razem: VIII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9		IX. OZNAKOWANIE				
25	KNNR 6 0702-d.9 01 z.o.2.7. 9902-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	szt.	15		
26	KNNR 6 0702-d.9 04 z.o.2.7. 9902-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	szt.	11		
27	KNNR 6 0702-d.9 05 z.o.2.7. 9902-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	szt.	4		
		Razem: IX. OZNAKOWANIE				
10		X. PRZEPUST - PRZEDŁUŻENIE				
28	KNR 2-33 d.10 0601-02	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm - przedłużenie o 1 m	m	1		
		Razem: X. PRZEPUST - PRZEDŁUŻENIE				
		Razem:				