

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 110700L na odcinku 212 mb
w m. Kornelówka

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 6-1005-06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy – 212,0x4,0+15,0	m ²	863,00
2	Kalk. Ind.	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm z przygotowaniem do połączenia nawierzchni	m	4,00
3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną	t	43,00
4	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 863,0	m ²	863,00
5	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 4 cm, standard II.- 863,0	m ²	863,00
6	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy- 212,0x0,5x2x0,05	m ³	10,60