

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 110721L na odcinku 310 mb
w m. Stabród

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 1 0502-02	Odkrycie krawędzi jezdni równiarką 310,0 x0,5x2	m ²	310,00
2	KNNR 6-1005-05	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy betonowej – 310,0x5,2+15,0	m ²	1 627,00
3	Kalk. ind.	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm	mb	5,00
4	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 1627,0x0,05	m ³	81,35
5	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 1627,0	m ²	1 627,00
6	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 310,0x5,0+15,0	m ²	1565,00
7	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy- 310,0x0,5x2x0,10	m ³	31,00