

# Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 110725L na odcinku 200 mb  
w m. Czeźniki Kolonia

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 1 0502-02	Odkrycie krawędzi jezdni równiarką 200,0x0,5x2	m <sup>2</sup>	<b>200,00</b>
2	KNNR 6-1005-06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy – 200,0x5,0	m <sup>2</sup>	<b>1000,00</b>
3	Kalk. Ind.	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm z przygotowaniem do połączenia nawierzchni	m	<b>5,00</b>
4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną	t	<b>50,00</b>
5	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 1000,0	m <sup>2</sup>	<b>1000,00</b>
6	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej o grubości warstwy 4 cm, standard II.- 200,0x5,0	m <sup>2</sup>	<b>1000,00</b>
7	KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy na zjazdach z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 8 cm 30,0x0,5	m <sup>2</sup>	<b>15,00</b>
8	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy-170,0 +200,0x0,5x0,05	m <sup>3</sup>	<b>9,25</b>